



2m rammer stables 20 stk på hver ramme. 1m rammer kan settes inn i hulrommet som blir når rammen med 2m er ferdig stablet.

Rekkverk stables stående. 24 stk i hver barelle. Vi får maks 3 stk av disse barellene på lastebilen, så barelle nr. 3 kan stables med overhøyde.

NB! NB! HUSK Å PASSER BARELLENE SLIK AT KRANBILEN VÅR NÅR DISSE. MAX 12M I FRA DER BILEN KAN PARKERE. HUSK AT VI MÅ HA GOD PLESS TIL STØTTEBEIN. PAKK ALT KLART FØR DERE BESTILLER TRANSPORT. ALT SKAL SAMLES PÅ ETT STED, VI GÅR IKKE RUNDT OG LETER ETTER DELER!!



Lemmer stables i den største barellen som er ca 150 cm bred. Det går 26 lemmer i hver barelle. Pass på å sentrer lemmene så de ligger like langt ut til hver side. Hvis dere har flere enn 1 barelle til lemmer, kan barelle nr. 2 stables med overhøyde. Sparkebord stables alltid på toppen av barelle nr. 2 eller nr. 1 hvis det bare er 1



Alt av små deler pakkes i Europlallen med karmen.

Begynn med L-vinklene som settes med spirene opp til hver ytterkant. Legg deretter på føtter, veggfester, spir, stiger ol.



